

S1 –KRYTINA HLINÍKOVÁ S POVRCHOVOU ÚPRAVOU POPLASTOVANÁ NAPŘ. SATJAM DACHMAN (SAT 18N TRAP. PLECH ALUMAT), ODSTÍN RAL 8017 (ČOK. HNĚDÁ)
–LAŤOVÁNÍ 35x50 MAX. Á 300MM
–KONTRALATĚ 60x40 (ODVĚTRÁVACÍ VRSTVA)
–DHV– např. DEKTEN MULTI–PRO II
–STÁVAJÍCÍ BEDNĚNÍ TL.25– NARUŠENÉ PRVKY VYMĚNIT, NÁTĚR NAOŘ. BOCHEMIT
–STÁVAJÍCÍ KROKVE– NARUŠENÉ PRVKY VYMĚNIT, NÁTĚR NAOŘ. BOCHEMIT

S1a –DTTO S1, ALE SPOJE DHV SLEPENY, POD KONTRALATĚMI S UTĚSNĚNÍM

A STÁVAJÍCÍ OMÍTKU 100% OKLEPAT, NOVÁ JÁDROVÁ OMÍTKA VPC, STĚRKA VE DVOU VRSTVÁCH S VLOŽENOU VÝZTUŽNOU TKANINOU, SILIKONOVÁ FASÁDNÍ PROBARVENÁ OMÍTKA ODSTÍN BAUMIT 0168 – PÍSKOVÁ

B SOKL–OMÍTKA– 100% OKLEPAT, CHYBĚJÍCÍ CIHLY V SOKLU DOPLNIT, NOVÁ CEMENTOVÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ + VODOODPUDIVÝ VYSOCE PAROPROPUSTNÝ DEKORAČNÍ A OCHRANNÝ NÁTĚR NA SOKLY NAPŘ. JEDNOSLOŽKOVÝ BAUMIT SILIKON COLOR ODSTÍN SVĚTLE ŠEDÝ

C KOMÍNY OMÍTNOUT JÁDROVOU OMÍTKOU SE ŠTUKOVOU VRSTVOU VNĚJŠÍCH PLOCH KOMÍNOVÝCH TĚLES NÁTĚR SILIKONOVÝ ODSTÍN BAUMIT 0168 – PÍSKOVÁ, NOVÉ ŽELBET HLAVY KOM. TĚLES Z BETONU TŘ. C16/20 S PŘESAHEM DO 70MM

D BEDNĚNÍ ŘÍMSY NAŘUŠENÉ PALUBKY VYMĚNIT, 100% NÁTĚR 2X ODSTÍN RAL 8017

E OKNA VYBOURAT A OSADIT NOVÉ–BÍLÁ PLASTOVÁ S VAKUOVANÝM ZASKLENÍM

KLEMPÍŘSKÉ A ZÁMEČNICKÉ PRVKY RAL 8017 (ČOKOLÁDOVĚ HNĚDÁ).

Zodp. projektant ING. VL.SLÍVOVÁ	**Vypracoval** ING. VL.SLÍVOVÁ	**ING. VLASTA SLÍVOVÁ** PROJEKČNÍ KANCELÁŘ IČO 62270893 NÁDRAŽNÍ 2923/75 702 00 MORAVSKÁ OSTRAVA
Investor Město Bohumín, Masarykova 158, 735 81 Bohumín		**Datum** 10/2018
Stavba K.Ú. PUDLOV , PARC. Č. 789		**Formát** 2 A4
Objekt OPRAVA STŘECHY A FASÁDY DOMU NA UL. DRÁTOVENSKÁ Č.P. 197 V BOHUMÍNĚ– PUDLOVĚ STAVEBNÍ ČÁST		**Stupeň** DPS
		Zakázka 2018/228
Obsah POHLED SEVERNÍ –nový stav		**Měřítko** 1:75 **Číslo výkresu** 228–D–15